

TAURIAC					
Aménagement de la Route de Meine Bernard - V4					
N° de Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de Chantier	F	1		
2	Plan exe et recolement	F	1		
3	Terrassement généraux y compris poutres de rives	m3	460		
4	Géotextile poutre de rives	m2	350		
5	Grave GNT B poutre de rives	T	320		
6	Fourniture et pose de canalisation BA Ø 400 ou similaire	ml	230		
7	Fourniture et pose de canalisation BA Ø 300 sous chaussée	ml	58		
8	Fourniture et pose de canalisation pvc Ø 150	ml	35		
9	Déplacement fossé	ml	45		
10	Fourniture et pose regard grille avaloire 750 x 300 et profil T	u	9		
11	Fourniture et pose regard grille 50 x 50	u	9		
12	Fourniture et pose regard de visite Ø 800 y compris tampon fonte	u	8		
13	Fourniture et pose caniveau grille	ml	25		
14	Fourniture et pose tête de sécurité	u	6		
15	Fourniture et pose de bordures T2/CS1 y compris raccordement de chaussée	ml	292		
16	Fourniture et pose de bordures P1	ml	254		
17	Fourniture et pose caniveau CC1	ml	126		
18	Fourniture et pose de bordures T2 pour ilots y compris raccordement de chaussée	ml	45		
19	Mise à niveau de divers petit ouvrage (Tampons, bouches à clés, grilles)	u	20		
20	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/31,5 pour trottoir	T	380		
21	Enrobés rouge sur trottoirs	m2	725		
22	Sciage soignée de la chaussée	ml	700		
23	Rabotage mécanique	m2	860		
24	Reprofilage à la grave bitume	T	160		
25	béton sur chicane	m3	4		
26	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 y compris les ancrages et la couche d'accrochage	T	160		

N° de Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
27	Fourniture et mise en œuvre manuelle d'enrobés 0/10 y compris ancrages et la couche d'accrochage pour accès	T	34		
25	Béton pour adaptation diverses	m3	3		
28	Terre végétale accotement	m3	45		
29	Signalisation horizontale et verticale	F	1		
30	Dalle podotactile	ml	10		
31	Signalisation entrée/sortie agglomération	u	4		
	<u>Option :</u>				
32	Potelets bois	u	20		
	<b><u>Aménagement arrêt de bus côté ZA</u></b>				
6	Fourniture et pose de canalisation BA Ø 400 ou similaire	ml	60		
14	Fourniture et pose tête de sécurité	u	2		
33	Regard de visite Ø 1000 - Tampon D 400 y compris les raccorments des canalisations	U	2		
3	Terrassement généraux y évacuation	m3	25		
4	Géotextile	m2	110		
34	Grave recyclée en fondation	T	45		
25	Béton pour dalle de quais	m3	6		
20	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/31,5 en accotement	T	45		
35	Signalisation Horizontale en résine (2 zébras bus+ 1 PP+ 2 CIP+ zébra)	F	1		
36	Signalisation Verticale (2 Cédez le passage + 2 A13b + 2 C20a)	U	6		
37	Double lisse bois	ml	20		
	<b><u>Aménagement d'arrêt de bus avec quai</u></b>				
6	Fourniture et pose de canalisation BA Ø 400 ou similaire	ml	24		
14	Fourniture et pose tête de sécurité	u	4		
3	Terrassement généraux y évacuation	m3	20		
4	Géotextile	m2	50		
34	Grave recyclée en fondation	T	35		
25	Béton pour dalle de quais	m3	14		
20	Fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/31,5 en accotement	T	30		
<b>Total général HT</b>					
<b>TVA 20,00%</b>					
<b>Total général TTC</b>					